

835 24/VI 66

XXIII(11)/1

2

иальные Научно-Реставрационные Производственные
Мастерские
1 экз. Структурно-Планировочного Управления Ленгорисполкома

~~44~~

49

С М Е Т А № 288/1044

На археологические раскопки на территории
Комендантского кладбища в ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ

№ 23

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник гос. инспекции
по охране памятников

1966 г.

Архитектурно-планировочное управление Ленгорисполкома

Государственная инспекция по охране памятников

г. Ленинград, Д-11, ул. Зодчего Росси, 1/3

Телефон А 4-88-06

Экспертное заключение № 835

„ 22 “ августа 1966 г.

По смете, ~~XXXXXXX~~ № 288/1044 на археологические раскопки на территории Комендантского кладбища в Петропавловской крепости.

Использователь памятника ТНФ

Проектная организация СНРПМ

Представленный материал Смета на сумму 514 р.

Эксперты: Ст. арх. Бутми В.А.

или Губарева Н.Д.

После внесения исправлений смета согласуется в сумме 397 р.

Зав. производственным сектором

(Павлова К.А.)

Эксперт

(Губарева Н.Д.)

1
2
Специальные Научно-Реставрационные Производственные
Мастерские
Архитектурно-Планировочного Управления Ленгорисполкома

Дана из слага на основании записки
согласован а с тов. Киселевой по
охране памятников Архитектурно-
планировочного Управления Ленгор-
исполкома
22 августа 1966 г.
Нач. ГИОП
Архитектор
С М Е Т А № 288/1044

На археологические раскопки на территории
Комендантского кладбища в ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ

397-00
На сумму Руб. 514-00

Составлена 15 Июля 1966 г.

Составлена на основании:

1. Обмера в натуре
2. Индивидуальных единичных расче-
нок в ценах 1963 г.



Утверждено в сумме 397 руб.
М. Кол-ка Упр. Культуры
(Скворцов)
М. Шенников (Айзент)
2 сентября 1966 г.

Главный Архитектор

Составил: с.

Проверил

(Давыдов С.Н.)

(Райтбург)

(Алексеев М.А.)

2
3

№ п.	Наименование работ	№№ един. расц.	Един. изм.	К-во	Цена		Стоимость	
					Общая	В т.ч. рабси- ла	Общая	В т.ч. рабси- ла

I. Археологические
раскопки с откид-
кой земли

	3М-4			1-88	1-88	283-32	283-32
1/150,7	НР-40	м³	150,7	3-50	3-50	527-45	527-45
2. Прокладывание грунта	3М-17	ч	150,7	0-78	0-78	117-55	117-55

Итого :

~~400-87~~
527-45 527-45
~~64-94~~
85-44

Накладные расходы 16,2 %

Итого :

~~465-81~~
612-89
~~11-65~~
15-32

Плановые накопления 2,5 %

Итого :

~~477-46~~
618-21
~~19-10~~
24-72

Резерв 4 %

Итого :

~~642-93~~
496-56

с К = 0,8 по решению Ленгорисполкома

~~496-56~~
642.94 x 0,8 = ~~514-35~~

ИТОГО по смете ~~397-00~~ 514 рублей 00 коп.

СОСТАВИЛ :

[Подпись]

Специальные Научно-Реставрационные Производственные 3
Мастерские
Архитектурно-Планировочного Управления Ленгорисполкома 4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На археологические раскопки на территории
Комендантского кладбища в ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ

По состоянию на И Ю Л Ь м-ц 1966 г.

/ Гл. Архитектор

Составил

/ Проверил:

(Давыдов)

(Райтбург)

(Алексеев)

СОГЛАСОВАНО :

ЗАКАЗЧИК :

№ п.	Наименование конструктивных элементов	Един. изм.	К-во	Техническое состояние и методы реставрации
------	---------------------------------------	------------	------	--

Шурфование грунта на глубину 2 м. в северной части кладбища, свободной от захоронений в направлении от стены собора к ограде на всю длину с просеиванием вынутого грунта, а также выполнение шурфов вокруг исследуемых надгробий .

Объем земляных работ :

$2,0 \times (1,0 \times 1,0 + 0,3 \times 0,5 \times 2 +$
 $+ 0,3 \times 1,78 + 0,3 \times 0,5 \times 2 + 1,0 \times$
 $\times 0,5 \times 2 + 0,3 \times 0,5 \times 2 + 1,5 \times 0,3 + 2,0 \times 0,5 +$
 $+ 1,0 \times 4,0 + 2,0 \times 0,5 + 1,6 \times 0,5 \times 2 +$
 $+ 0,8 \times 0,5 \times 2,0 + 1,0 \times 1,6 + 1,0 \times$
 $\times 1,07 \times 2 + 2,8 \times 1,0 \times 2 + 0,5 \times 2,8 \times$
 $\times 2 + 1,1 \times 2 \times 0,5 + 1,0 \times 7,0 + 0,5 \times 3,12 \times$
 $\times 2 + 1,05 \times 2 + 0,5 \times 2,81 + 0,5 \times 2,0 + 0,5 \times$
 $\times 3,12 \times 2 + 1,05 \times 0,5 \times 2 + 3,04 \times 0,5 \times$
 $\times 2 + 7,6 \times 0,5 \times 2 + 2,55 \times 0,5 \times 2 + 0,46 \times$
 $\times 2 + 3,74 \times 0,5 \times 2 + 1,03 \times 0,5 \times 2 + 1,5 \times$
 $\times 8,1)$

м³ 150,7

СОСТАВИЛ :

В. И. Гусев

Архитектурно-Планировочное Управление Исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
гор.ЛЕНИНГРАДА

Ленинград, ул.Зодчего Росси, дом 1/3

Объект: Петропавловская крепость

Адрес: Заячий остров

Пользователь : Музей Истории Ленинграда

А К Т

1966 г. Июня 14 дня представитель Госинспекции по охране Памятников НАУМОВА Е.П., в присутствии Гл.архитектора СНРПМ - ДАВЫДОВА С.Н. и архитектора объекта - БЕНУА И.Н. произвел осмотр комендантского кладбища с целью проверки проводимой подготовки к реставрации .

При осмотре обнаружено следующее : в момент осмотра производится фиксация состояния надгробий XVIII века к проекту их реставрации. Большинство надгробий находится на одной отметке с существующим культурным слоем или ниже его . Состояние чугунных надгробных плит и каменных из известняка - крайне неудовлетворительное .

На основании установленного предлагается: Выполнить шурф на глубину толщины культурного слоя в северной части кладбища, свободной от захоронений в направлении от стены собора к ограде на всю длину , с просеиванием выемки грунта .

Выполнить контурные гурфы вокруг исследуемых надгробий .

Выкорчевать пенёк в южной части кладбища в месте между оградой и алтарной частью собора.

До выполнения работ по шурфам получить разрешение на эти работы в Отделе Подземных сооружений АПУ и кабельной сети Ленэнерго.


Составлено в 3-х экземплярах: 1) ГИОП, 2) Музей истории Л-да, 3) СНРПМ . Подписи :

Наумова

Давыдов

Бенуа

КОПИЯ ВЕРНА :



6
7
Специальные Научно-Реставрационные Производственные
Мастерские
Архитектурно-Планировочного Управления Ленгорисполкома

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Пр-40

На археологические раскопки в зоне памятника
со снятием земли послойно с осторожностью и
с откидыванием земли на расстояние до 3,0 м
в грунте III и IV категории

На I мЗ

№ п/п	Основ.	Наименование работ	Изм.	Кол.	Цена	Стоимость рабсила: матер.
1.	ВВНИИ 1953г Отд. I Р-1 § I-6 К=0,84	Археологические рас- копки в грунте III и IV категории со сня- тием земли послойно /без откидывания грун- та/	мЗ	I,0		
		Землекоп 2 р.				
		10,65 x 0,84	ч/ч	8,944	0-37	3-309
2.	"- § 3-6 К=0,84	Откидывание разра- ботанного грунта	мЗ	I,0		
		Землекоп 2 р.				
		0,62 x 0,84	ч/ч	0,521	0-37	0-193
Итого:						3-50
Всего:						3-50

Составил:-

В.И. Топкин